

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONST. DE BADENES EN LOS MARTINEZ

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: BARRIO LOS MARTINEZ

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 07/12/2018



Municipio de Tamboril

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	CONSTRUCCION DE BADENES					
1	PRELIMINARES					RD\$20.000,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
1,02	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1,00	P.A	15.000,00	15.000,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$19.180,20
2,01	EXCAVACION A MANO	39,00	M3	250,00	9.750,00	
2,02	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	50,70	M3	186,00	9.430,20	
3	HORMIGON ARMADO C/LIGADORA					RD\$167.400,00
3,01	BADENES (6.5X2.00X0.50) (6UD)	37,20	M3	4.500,00	167.400,00	
4	MISCELANEOS					RD\$2.500,00
4,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$209.080,20

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA	10,00%	20.908,02
GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%	4.181,60
SEGUROS Y FIANZA	2,00%	4.181,60
TRANSPORTE	1,50%	3.136,20
SUPERVISION	3,00%	6.272,41
LEY 6/86	1,00%	2.090,80
ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%	3.763,44
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00 UD	15.000,00

SUB-TOTAL INDIRECTOS

RD\$59.534,08

TOTAL PRESUPUESTO

RD\$268.614,28

PREPARADO POR


ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONST. DE GAVIONES

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: CALLE LAUDY

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 07/12/2018



Municipalidad de Tamboril

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	CONSTRUCCION DE GAVIONES					
1	PRELIMINARES					RD\$35.000,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
1,02	EXCAVACIÓN DE TERRENO Y NIVELAD	1,00	P.A	30.000,00	30.000,00	
2	GAVIONES					RD\$733.050,00
2,01	GAVION NO.1 (12X7X1,50)	126,00	M3	1.800,00	226.800,00	
2,02	GAVION NO.2 (37,50X5X1,50)	281,25	M3	1.800,00	506.250,00	
3	MISCELANEOS					RD\$2.500,00
3,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$770.550,00
GASTOS INDIRECTOS:						
	DIRECCION TECNICA	10,00%			77.055,00	
	GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%			15.411,00	
	SEGUROS Y FIANZA	2,00%			15.411,00	
	TRANSPORTE	1,50%			11.558,25	
	SUPERVISION	3,00%			23.116,50	
	LEY 6/86	1,00%			7.705,50	
	ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%			13.869,90	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00	UD		15.000,00	
SUB-TOTAL INDIRECTOS						RD\$179.127,15
TOTAL PRESUPUESTO						RD\$949.677,15

PREPARADO POR

ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE CALLE ENCACHADA Y CONSTRUCCION

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: CALLE JIMENEZ Y VERAS

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 07/12/2018



Ayuntamiento de Tamboril

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	REPARACION DE CALLE EN PIEDRA					
1	ENCACHE					RD\$808.468,69
1,01	REPARACION ENCACHE DE PIEDRA	1.001,20	M2	316,42	316.799,86	
1,02	ENCACHE DE PIEDRA	763,20	M2	644,22	491.668,83	
2	MISCELANEOS					RD\$15.000,00
2,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	15.000,00	15.000,00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$823.468,69

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA	10,00%	82.346,87
GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%	16.469,37
SEGUROS Y FIANZA	2,00%	16.469,37
TRANSPORTE	1,50%	12.352,03
SUPERVISION	3,00%	24.704,06
LEY 6/86	1,00%	8.234,69
ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%	14.822,44
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00 UD	15.000,00

SUB-TOTAL INDIRECTOS

RD\$190.398,83

TOTAL PRESUPUESTO

#####

PREPARADO POR:


ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETA

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: LOS MARTINEZ

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 07/12/2018



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	CONSTRUCCION DE CANALETA					
1	PRELIMINARES					RD\$4.960,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
1,02	REPLANTEO DE CANALETA	82,00	ML	30,00	2.460,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$26.137,66
2,01	EXCAVACION DE CANALETA TIPO V	45,92	M3	250,00	11.480,00	
2,02	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	55,10	M3	266,00	14.657,66	
3	ENCACHE					RD\$113.047,75
3,01	ENCACHE DE PIEDRA	175,48	M2	644,22	113.047,75	
4	MISCELANEOS					RD\$5.000,00
4,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
	SUB-TOTAL					RD\$149.145,42
	SUB-TOTAL PRESUPUESTO					RD\$149.145,42

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA	10,00%	14.914,54
GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%	2.982,91
SEGUROS Y FIANZA	2,00%	2.982,91
TRANSPORTE	1,50%	2.237,18
SUPERVISION	3,00%	4.474,36
LEY 6/86	1,00%	1.491,45

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETA

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: LOS MARTINEZ

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 07/12/2018



Ayuntamiento de Tamboril

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
	ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%			2.684,62	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00	UD		15.000,00	

SUB-TOTAL INDIRECTOS

RD\$46.767,97

TOTAL PRESUPUESTO

RD\$195.913,39

PREPARADO POR:


ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETA Y CONTENES

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
 UBICACIÓN: DON PEDRO ABAJO, ENTRAD IGLESIA
 MUNICIPIO: TAMBORIL
 PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 FECHA: 07/12/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	CONSTRUCCION DE CONTENES, CALLE ENTRADA IGLESIA					
1	PRELIMINARES					RD\$16.590,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	15.000,00	15.000,00	
1,02	REPLANTEO TOPOGRAFICO	53,00	ML	30,00	1.590,00	
2	CONTENES					RD\$36.649,36
2,01	CONSTRUCCION DE CONTENES	53,00	ML	691,50	36.649,36	
3	MISCELANEOS					RD\$5.000,00
3,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
	SUB-TOTAL					RD\$58.239,36
II	CONSTRUCCION DE CANALETA					
1	PRELIMINARES					RD\$7.240,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
1,02	REPLANTEO DE CANALETA	158,00	ML	30,00	4.740,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$50.362,82
2,01	EXCAVACION DE CANALETA TIPO V	88,48	M3	250,00	22.120,00	
2,02	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	106,18	M3	266,00	28.242,82	
3	ENCACHE					RD\$217.823,72
3,01	ENCACHE DE PIEDRA	338,12	M2	644,22	217.823,72	
4	MISCELANEOS					RD\$5.000,00
4,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
	SUB-TOTAL					RD\$280.426,54
	SUB-TOTAL PRESUPUESTO					RD\$338.665,90
	GASTOS INDIRECTOS:					
	DIRECCION TECNICA	10,00%			33.866,59	
	GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%			6.773,32	
	SEGUROS Y FIANZA	2,00%			6.773,32	
	TRANSPORTE	1,50%			5.079,99	
	SUPERVISION	3,00%			10.159,98	
	LEY 6/86	1,00%			3.386,66	
	ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%			6.095,99	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00	UD		15.000,00	
	SUB-TOTAL INDIRECTOS					RD\$87.135,84

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETA Y CONTENES

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
UBICACIÓN: DON PEDRO ABAJO, ENTRAD IGLESIA
MUNICIPIO: TAMBORIL
PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
FECHA: 07/12/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
TOTAL PRESUPUESTO						RD\$425.801,74

PREPARADO POR:



ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO