



Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

17/11/2017

A: Yasser Polanco
Enc. Presupuesto Participativo

De: Ing. Danny Santos
Director Planeamiento Urbano

Asunto: Entrega presupuestos solicitados por comunidades

Anexo: Presupuestos detallados

Reciba un cordial y afectuoso saludo y al propio tiempo le presento lo siguiente.

Por medio de la presente, le entregamos los presupuestos solicitados para el programa de inversión del “**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017**” en los mismos se cuantifica el monto a trabajar de las obras solicitadas en las asambleas comunitarias.

Sin otro particular por el momento, se despide


Ing. Danny Santos
Director
Planeamiento Urbano





Alcaldía de Tamboril

PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

GESTION LIC. ANYOLINO GERMOSEN 2016-2020



**RESUMEN
DE
OBRAS**

PRESUPUESTOS DETALLADOS

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA COLOCACION DE LUCES EN EL CALLEJON DEL FONDO
PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
UBICACIÓN: GUAZUMAL
MUNICIPIO: TAMBORIL
PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	ILUMINACION					
1	ILUMINACION					RD\$40.000,00
1,01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPA	8,00	UD	5.000,00	40.000,00	

SUB-TOTAL PRESUPUESTO

RD\$40.000,00

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA	10,00%				4.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%				800,00
SEGUROS Y FIANZA	2,00%				800,00
TRANSPORTE	1,50%				600,00
SUPERVISION	3,00%				1.200,00
LEY 6/86	1,00%				400,00
ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%				720,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00	UD			15.000,00

SUB-TOTAL INDIRECTOS

RD\$23.520,00

TOTAL PRESUPUESTO

RD\$63.520,00 ✓

PREPARADO POR:


 ING. DANNY SANTOS
 ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETA Y REPARACION DE CALLE ENCACHADA

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: EL MOLINO

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	CONSTRUCCION DE CANALETA					
1	PRELIMINARES					RD\$9.250,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
1,02	REPLANTEO DE CANALETA	225,00	ML	30,00	6.750,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$71.719,20
2,01	EXCAVACION DE CANALETA TIPO V	126,00	M3	250,00	31.500,00	
2,02	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	151,20	M2	266,00	40.219,20	
3	ENCACHE					RD\$310.192,01
3,01	ENCACHE DE PIEDRA	481,50	M2	644,22	310.192,01	
4	MISCELANEOS					RD\$5.000,00
4,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
	SUB-TOTAL					RD\$396.161,21
II	REPARACION DE CALLE EN PIEDRA					
1	ENCACHE					RD\$86.124,03
1,01	REPARACION ENCACHE DE PIEDRA	200,00	M2	430,62	86.124,03	
	SUB-TOTAL					RD\$86.124,03
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$482.285,24

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA	10,00%	48.228,52
GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%	9.645,70
SEGUROS Y FIANZA	2,00%	9.645,70
TRANSPORTE	1,50%	7.234,28
SUPERVISION	3,00%	14.468,56
LEY 6/86	1,00%	4.822,85

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CANALETA Y REPARACION DE CALLE ENCACHADA

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: EL MOLINO

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
	ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%			8.681,13	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00	UD		15.000,00	

SUB-TOTAL INDIRECTOS

RD\$117.726,76

TOTAL PRESUPUESTO

RD\$600.011,99

PREPARADO POR:


ING. DANNY SANTOS

ENC. PLANEAMIENTO URBANO




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE LOS MOROS
PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
UBICACIÓN: DON PEDRO
MUNICIPIO: TAMBORIL
PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	CONSTRUCCION DE CONTENES					
1	PRELIMINARES					RD\$46.740,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	15.000,00	15.000,00	
1,02	REPLANTEO TOPOGRAFICO	1.058,00	ML	30,00	31.740,00	
2	CONTENES					RD\$668.124,27
2,01	CONSTRUCCION DE CONTENES	1.058,00	ML	631,50	668.124,27	
3	MISCELANEOS					RD\$5.000,00
3,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$719.864,27
GASTOS INDIRECTOS:						
	DIRECCION TECNICA	10,00%			71.986,43	
	GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%			14.397,29	
	SEGUROS Y FIANZA	2,00%			14.397,29	
	TRANSPORTE	1,50%			10.797,96	
	SUPERVISION	3,00%			21.595,93	
	LEY 6/86	1,00%			7.198,64	
	IMPREVISTO	5,00%			35.993,21	
	ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%			12.957,56	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00	UD		15.000,00	
SUB-TOTAL INDIRECTOS						RD\$204.324,30
TOTAL PRESUPUESTO						RD\$924.188,57

PREPARADO POR:


ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE CALLE ENCACHADA

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: VILLA HERMOSA

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	REPARACION DE CALLE EN PIEDRA					
1	ENCACHE					RD\$155.023,26
1,01	REPARACION ENCACHE DE PIEDRA	360,00	M2	430,62	155.023,26	
2	MISCELANEOS					RD\$5.000,00
2,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$160.023,26
GASTOS INDIRECTOS:						
	DIRECCION TECNICA	10,00%			16.002,33	
	GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%			3.200,47	
	SEGUROS Y FIANZA	2,00%			3.200,47	
	TRANSPORTE	1,50%			2.400,35	
	SUPERVISION	3,00%			4.800,70	
	LEY 6/86	1,00%			1.600,23	
	ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%			2.880,42	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00	UD		15.000,00	
SUB-TOTAL INDIRECTOS						RD\$49.084,95
TOTAL PRESUPUESTO						RD\$209.108,21

PREPARADO POR:

ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE LA PAZ

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: EL TELEFERICO

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
II CONSTRUCCION DE CALLE LA PAZ						
1	PRELIMINARES					RD\$2.500,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
2	ENCACHE					RD\$128.844,03
2,01	ENCACHE DE PIEDRA	200,00	M2	644,22	128.844,03	
3	MISCELANEOS					RD\$5.000,00
3,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$136.344,03

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA	10,00%				13.634,40
GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%				2.726,88
SEGUROS Y FIANZA	2,00%				2.726,88
TRANSPORTE	1,50%				2.045,16
SUPERVISION	3,00%				4.090,32
LEY 6/86	1,00%				1.363,44
ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%				2.454,19
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'		1,00	UD		15.000,00

SUB-TOTAL INDIRECTOS

RD\$44.041,28

TOTAL PRESUPUESTO

RD\$180.385,31

PREPARADO POR:

ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y CACHE ENCACHADA
PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
UBICACIÓN: CALLEJON LAUDY
MUNICIPIO: TAMBORIL
PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL L=6.30 MTS, A=1.50 MTS, H=1.50 MTS					
1,0	PRELIMINARES					RD\$25.000,00
1,01	LIMPIEZA DEL ÁREA	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
1,02	REPLANTEO DE PUENTE	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
1,03	ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA	1,00	P.A	20.000,00	20.000,00	
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$9.526,00
2,01	EXCAVACIÓN ZAPATA DE MUROS DE HORMIGÓN =1.00	2,28	M3	450,00	1.026,00	
2,02	RELLENO DE REPOSICION	1,00	P.A	8.500,00	8.500,00	
3,0	HORMIGON ARMADO					RD\$107.771,85
3,01	ZAPATAS DE MUROS DE HORMIGÓN (0.60x1,9x0.30) Ø3/8"@12 A.D.	0,68	M3	6.741,10	4.610,92	
3,02	MUROS DE HORMIGÓN ARMADO Ø1/2" @25 LONGT., Ø3/8"@15 EST.	1,88	M3	22.500,00	42.187,50	
3,03	VIGA DE CARGA V1 (0.25X0.40) 3 Ø 1"+2Ø1/2", Ø3/8"@20 CM	1,26	M3	25.366,23	31.961,45	
3,04	LOSA H=0.15 Ø3/8"@0.25 LX Y @0.20 LY	1,42	M3	13.500,00	19.136,25	
3,05	BORDILLO (0.20X0.20) 4 Ø 1/2", EST Ø3/8"@15 CM	0,50	M3	19.594,70	9.875,73	
4,00	MISCELANEOS					RD\$4.977,60
4,01	PAÑETE EN BORDILLO	11,59	M2	300,00	3.477,60	
4,02	PINTURA EN BORDILLO	1,00	P.A	1.500,00	1.500,00	
5,00	LIMPIEZA FINAL					RD\$1.000,00
5,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A.	1.000,00	1.000,00	
	SUB-TOTAL					RD\$148.275,45
II	CONSTRUCCION DE CALLE ENCACHADA					
1	PRELIMINARES					RD\$2.500,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
2	ENCACHE					RD\$128.844,03
2,01	ENCACHE DE PIEDRA	200,00	M2	644,22	128.844,03	
3	MISCELANEOS					RD\$5.000,00
3,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
	SUB-TOTAL					RD\$136.344,03

SUB-TOTAL PRESUPUESTO

RD\$284.619,48

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA	10,00%	28.461,95
GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%	5.692,39
SEGUROS Y FIANZA	2,00%	5.692,39
TRANSPORTE	1,50%	4.269,29
SUPERVISION	3,00%	8.538,58
LEY 6/86	1,00%	2.846,19
IMPREVISTO	5,00%	14.230,97
ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%	5.123,15
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00 UD	15.000,00

SUB-TOTAL INDIRECTOS

RD\$89.854,92

TOTAL PRESUPUESTO

RD\$374.474,40 ✓

PREPARADO POR:



ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE PROGRESO 1ERA, 2DA Y 3RA
PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
UBICACIÓN: CARRETERA SANTIAGO TAMBORIL, PONTEZUELA
MUNICIPIO: TAMBORIL
PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PÚ RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y CALLE EN PIEDRA					
1	PRELIMINARES					RD\$5.000,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$106.607,60
2,01	EXTRACCION DE MATERIAL INSERVIBLE	90,37	M3	171,76	15.521,34	
2,02	BOTE DE ESCOMBROS FE=30%	117,48	M3E	265,41	31.179,57	
2,03	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO	108,44	M3E	552,44	59.906,68	
3	ENCACHE					RD\$105.813,16
3,01	ENCACHE DE PIEDRA	164,25	M2	644,22	105.813,16	
4	MISCELANEOS					RD\$10.000,00
4,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	10.000,00	10.000,00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$227.420,76

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA	10,00%	22.742,08
GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%	4.548,42
SEGUROS Y FIANZA	2,00%	4.548,42
TRANSPORTE	1,50%	3.411,31
SUPERVISION	3,00%	6.822,62
LEY 6/86	1,00%	2.274,21
ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%	4.093,57
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00 UD	15.000,00


SUB-TOTAL INDIRECTOS

RD\$63.440,62

TOTAL PRESUPUESTO

RD\$290.861,38

PREPARADO POR:


ING. DANNY SANTOS
 ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION CALLE ENCACHADA

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: CRUZ DEL AHORCADO

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
II CONSTRUCCION DE CALLE ENCACHADA						
1	PRELIMINARES					RD\$2.500,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
2	ENCACHE					RD\$463.838,52
2,01	ENCACHE DE PIEDRA	720,00	M2	644,22	463.838,52	
3	MISCELANEOS					RD\$5.000,00
3,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$471.338,52

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA	10,00%	47.133,85
GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%	9.426,77
SEGUROS Y FIANZA	2,00%	9.426,77
TRANSPORTE	1,50%	7.070,08
SUPERVISION	3,00%	14.140,16
LEY 6/86	1,00%	4.713,39
ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%	8.484,09
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00 UD	15.000,00

SUB-TOTAL INDIRECTOS

RD\$115.395,10

TOTAL PRESUPUESTO

RD\$586.733,62

PREPARADO POR:

ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONST. DE BADENES EN LOS POLANCOS

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: LOS POLANCOS

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	CONSTRUCCION DE BADENES					
1	PRELIMINARES					RD\$20.000,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
1,02	DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS	1,00	P.A	15.000,00	15.000,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$8.852,40
2,01	EXCAVACION A MANO	18,00	M3	250,00	4.500,00	
2,02	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	23,40	M3	186,00	4.352,40	
3	HORMIGON ARMADO C/LIGADORA					RD\$82.215,00
3,01	BADEN NO.1 (5.80x1.50x0.60)	5,22	M3	4.500,00	23.490,00	
3,02	BADEN NO.2 (7.00x1.50x0.60)	6,30	M3	4.500,00	28.350,00	
3,03	BADEN NO.3 (7.50x1.50x0.60)	6,75	M3	4.500,00	30.375,00	
4	MISCELANEOS					RD\$2.500,00
4,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$113.567,40

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA	10,00%			11.356,74
GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%			2.271,35
SEGUROS Y FIANZA	2,00%			2.271,35
TRANSPORTE	1,50%			1.703,51
SUPERVISION	3,00%			3.407,02
LEY 6/86	1,00%			1.135,67
ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%			2.044,21
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00	UD		15.000,00

SUB-TOTAL INDIRECTOS

RD\$39.189,86

TOTAL PRESUPUESTO

RD\$152.757,26

PREPARADO POR:

ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE ENCACHADA.

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: ENTRADA DE CITA

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	RECONSTRUCCION DE CALLE ENCACHADA					
1,01	CALLE ENCACHADA TRAMO A, L=291.00 M ANCHO P= 5.90 M	920,00	M2	430,19	395.778,11	
2	MISCELANEOS					
2,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						398.278,11
TOTAL PRESUPUESTO						398.278,11

PREPARADO POR:

ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE GAVIONES

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: CALLEJON DE CITA

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 15/11/2017



Ayuntamiento de Tamboril

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD.	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I GAVIONES						
1 PRELIMINARES						
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	1.500,00	1.500,00	RD\$1.500,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2,01	EXCAVACION A MANO Y BOTE	1,00	P.A	15.000,00	15.000,00	RD\$15.000,00
3 MUROS DE GAVIONES						
3,01	GAVIONES	401,83	M3	1.900,00	763.485,01	RD\$763.485,01
SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO						RD\$779.985,01

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA	10,00%	77.998,50
GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%	15.599,70
SEGUROS Y FIANZA	2,00%	15.599,70
TRANSPORTE	1,50%	11.699,78
SUPERVISION	3,00%	23.399,55
IMPREVISTO	5,00%	38.999,25
LEY 6/86	1,00%	7.799,85
ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%	14.039,73
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00 UD	15.000,00

SUB-TOTAL INDIRECTOS

RD\$220.136,06

TOTAL PRESUPUESTO

RD\$1.000.121,07

PREPARADO POR:


ING. DANNY SANTOS
ENC. PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN CALLE LA ANTENA Y CALLE ENCACHADA ALFONSO FERMIN

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: VIOJO

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 15/11/2017



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	CONSTRUCCION DE CONTENES, CALLE LA ANTENA					
1	PRELIMINARES					RD\$19.500,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	15.000,00	15.000,00	
1,02	REPLANTEO TOPOGRAFICO	150,00	ML	30,00	4.500,00	
2	CONTENES					RD\$94.724,61
2,01	CONSTRUCCION DE CONTENES	150,00	ML	631,50	94.724,61	
3	MISCELANEOS					RD\$5.000,00
3,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
	SUB-TOTAL					RD\$119.224,61
II	CONSTRUCCION DE CALLE ALFONSO FERMIN					
1	PRELIMINARES					RD\$2.500,00
1,01	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	P.A	2.500,00	2.500,00	
2	ENCACHE					RD\$106.296,33
2,01	ENCACHE DE PIEDRA	165,00	M2	644,22	106.296,33	
3	MISCELANEOS					RD\$5.000,00
3,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A	5.000,00	5.000,00	
	SUB-TOTAL					RD\$113.796,33
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$233.020,94
	GASTOS INDIRECTOS:					
	DIRECCION TECNICA	10,00%			23.302,09	
	GASTOS ADMINISTRATIVO	2,00%			4.660,42	
	SEGUROS Y FIANZA	2,00%			4.660,42	
	TRANSPORTE	1,50%			3.495,31	
	SUPERVISION	3,00%			6.990,63	
	LEY 6/86	1,00%			2.330,21	
	ITBIS (DIRECCION TECNICA)	18,00%			4.194,38	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA FIJA 4' X 8'	1,00	UD		15.000,00	
SUB-TOTAL INDIRECTOS						RD\$64.633,46
TOTAL PRESUPUESTO						RD\$297.654,40

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN CALLE LA ANTENA Y CALLE ENCACHADA ALFONSO FERMIN

PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UBICACIÓN: VIOJO

MUNICIPIO: TAMBORIL

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FECHA: 15/11/2017



Avenida de Tamboril

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
-----	----------	-------	----	---------	------------	----------------

PREPARADO POR:

ING. DANNY SANTOS

ENC. PLANEAMIENTO URBANO

